

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Żurominie polegająca na budowie chodnika

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,30	wg PZT
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30CM	mb	309,00	wg PZT
2.2		ROZEBRANIE ŁAW BETONOWYCH POD KRAWĘŻNIKI	m3	16,22	"309*0,0525=16,22"
2.3		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ	m2	145,50	wg PZT
2.4		ROZEBRANIE PODBUDOWY ZJAZDÓW Z KRUSZYWA GR. 15CM	m2	145,50	wg PZT
2.5		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT CHODNIKOWYCH	m2	16,65	wg PZT
2.6		WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	64,59	Krawężniki betonowe - 309,0x0,045= 13,90 Ławy betonowe - 16,22 Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm – 145,50x0,15=21,83 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 145,50x0,08=11,64 Nawierzchnia z płyt chodnikowych gr. 6cm – 16,65 x0,06 = 1,00 RAZEM 64,59 m3
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	188,28	"=0,19*(411+11,5)+300*0,36"
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA I ZJAZDÓW	m2	722,50	wg PZT chodnik – 411,00 zjazdy - 300,00 płyty z wypustami - 11,50 RAZEM 722,50 m2
5	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
5.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	722,50	wg PZT chodnik – 411,00 zjazdy - 300,00 płyty z wypustami - 11,50 RAZEM 722,50 m2
6	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
6.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	157,00	odtworzenie jezdni - 157,00
6.2		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	157,00	odtworzenie jezdni - 157,00
7	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
7.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	300,00	zjazdy - 300,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
8	D.05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-
8.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	157,00	odtworzenie jezdni - 157,00
9	D.05.03.11	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI			

9,1		WYKONANIE FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O ŚR. GRUBOŚCI 4 cm	m2	157,00	odtworzenie jezdni - 157,00
10	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
10,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	411,00	chodnik – 411,00
10,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	300,00	zjazdy - 300,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11	D.06.01.01	HUMUSOWANIE GR. 10CM I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH	m3	213,30	zielen - 213,30
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
12	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	
12,1		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	25,00	wg SOR
13	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	
13,1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	4	wg SOR
13,2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	4	wg SOR
		ZNAKI DO PRZESTAWIENIA	szt	1	wg SOR
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
14	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
14,1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	194,00	wg PZT
14,2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NAJAZDOWYCH 15X22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	115,00	wg PZT
14,3		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	122,40	wg PZT
15	D.08.02.01	CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH	-	-	
15,1		NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 35X35CM Z WYPUSTKAMI	m2	11,50	płyty z wypustami - 11,50
16	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-
16,1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	227,50	wg PZT
		D.10.00.00 INNE ROBOTY			
17	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZASUW			
17,1		REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH	szt	1	wg PZT
17,2		REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	26	wg PZT