GMINA MIASTO ŻUROMIN
ul. Plac Józefa Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa dróg gminnych ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej w m. Żuromin

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,37		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	-	-		
2.1.		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	15,45		
2.2.		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM	m2	33,80		
2.3.		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU	m2	36,72		
2.4.		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH DO GR. 8 CM	m2	40,20		
2.5.		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA DO GR. 15 CM	m2	40,20		
2.6.		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH	m2	14,75		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-		
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	362,09		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9				
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-		

4.1.		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA I ZJAZDÓW	m2	1274,34		
5	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-		
5.1.		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	1245,14		
5.2.		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	349,21		
5.3.		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	159,10		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
6	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-		
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	878,86		
6.2.		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	378,41		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7	D-07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-		
7.1.		OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI (MATERIAŁAMI CIENKOWARSTWOWYMI)	m2	45,84		
7.2	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-		
7.3.		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	10		
7.4.		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	16		
7.5.		ZNAKI DO PRZESTAWIENIA	szt	3		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				

8	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-		
8.1.		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	370,00		
8.2.		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW NAJAZDOWYCH 15X22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	105,00		
8.3.		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	217,05		
8.4.	D.08.02.01	CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH	-	-		
8.5.		NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODNIKOWYCH 35X35CM Z WYPUSTKAMI	m2	17,07		
8.6.	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-		
8.7.		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	475,00		
		D.10.00.00 INNE ROBOTY				
9	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I ZASUW	-	-		
9.1.		REGULACJA PIONOWA WPUSTÓW ULICZNYCH	szt	8		
9.2.		REGULACJA PIONOWA ZASUW WODOCIĄGOWYCH	szt	8		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

.....

(podpis kosztorysanta)