

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Szatnia i natryski			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01 d.1.1 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		12	m ²	12,000	
		1,15*3,0-0,8*2	m ²	1,850	
		2*(4,5*3+1,3*3,0)	m ²	34,800	
				RAZEM	48,650
3	KNR-W 4- d.1.1 02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.2		Roboty sanitarne			
4	KNNR 4 d.1.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 4 d.1.2 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6+2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 4 d.1.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 4 d.1.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNNR 4 d.1.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNNR 4 d.1.2 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		7*2	m	14,000	
				RAZEM	14,000
10	KNNR 4 d.1.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNNR 4 d.1.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 4 d.1.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.3		Roboty elektryczne			
13	KNNR 5 d.1.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNNR 5 d.1.3 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
15	KNNR 5 d.1.3 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 d.1.3 0504-02	Oprawy oświetleniowe oświetlenie awaryjne	kpl.		
		2*3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNNR 5 d.1.3 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNNR 5 d.1.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
19	KNNR 5 d.1.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.4		Roboty budowlane			
20	KNR 2-02 d.1.4 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2*2*(0,07+1,00+0,83+1,09+0,12+3,32)*2,0-0,9*2,0	m ²	49,640	
		2*2*(1,78*2,0)-0,9*2,0	m ²	12,440	
				RAZEM	62,080
21	KNNR 2 d.1.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNNR 2 d.1.4 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KNR 4-01 d.1.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		65,06+108,54	m ²	173,600	
				RAZEM	173,600
24	KNR AT-43 d.1.4 0204-01 analogia	Zabudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR-W 2- d.1.4 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		108,54	m ²	108,540	
				RAZEM	108,540
26	KNR-W 2- d.1.4 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		65,06	m ²	65,060	
				RAZEM	65,060
27	KNR 4-01 d.1.4 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		60,43	m ²	60,430	
				RAZEM	60,430
28	KNR-W 4- d.1.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		65,06	m ²	65,060	
				RAZEM	65,060
29	KNR 4-01 d.1.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		108,54	m ²	108,540	
				RAZEM	108,540
30	KNR-W 2- d.1.4 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(3,86+3,32+3,86+3,32)*2,0-0,8*2,0	m ²	27,120	
		(3,86+3,30+3,86+3,24)*2,0-0,8*2,0	m ²	26,920	
		(2,20+1,78+2,20+1,78)*2,0-0,8*2,0	m ²	14,320	
		(2,20+1,78+2,20+1,78)*2,0-0,8*2,0	m ²	14,320	
				RAZEM	82,680
31	KNR 2-02 d.1.4 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m ²		
		12,79+13,04+3,72+3,92+12,71+12,63+3,92+3,72	m ²	66,450	
				RAZEM	66,450
32	KNR-W 2- d.1.4 17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
33	KNR 4-04 d.1.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0,15	m ³	7,298	
				RAZEM	7,298
2		Korytarz			
2.1					
34	KNR 4-01 d.2.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		120,05	m ²	120,050	
				RAZEM	120,050
35	KNR-W 2- d.2.1 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		110,27	m ²	110,270	
				RAZEM	110,270
36 d.2.1	KNR AT-43 0204-01 analogia	Zabudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08) 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.2.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 8*(2*2,0+0,9)+36	m m	75,200	
				RAZEM	75,200
38 d.2.1	KNR-W 2- 02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 120,05	m ² m ²	120,050	
				RAZEM	120,050
39 d.2.1	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 120,05	m ² m ²	120,050	
				RAZEM	120,050
40 d.2.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 103,33	m ² m ²	103,330	
				RAZEM	103,330
41 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 110,27	m ² m ²	110,270	
				RAZEM	110,270
3		Hala sportowa			
42 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 1000+582,22	m ² m ²	1 582,220	
				RAZEM	1 582,220
43 d.3	KNR-W 2- 02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 582,22	m ² m ²	582,220	
				RAZEM	582,220
44 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 100	m m	100,000	
				RAZEM	100,000
45 d.3	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1000	m ² m ²	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
46 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 260	m ² m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
47 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 600	m ² m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
48 d.3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 675	m ² m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
49 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB gr. 18 mm ze szlifowaniem 675	m ² m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
50 d.3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 675	m ² m ²	675,000	
				RAZEM	675,000