
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45222000-9	Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45242000-5	Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice gm. Żuromin

ADRES INWESTYCJI: Brudnice dz. 198/2, 207 gm. Żuromin

NAZWA INWESTORA: Gmina i Miasto Żuromin

ADRES INWESTORA: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wojciech Gowin

DATA OPRACOWANIA: 17.07.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

17.07.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCHODY BETONOWE NA SKARPIE RZEKI			
1 d.1	KNNR 1 0309-02 + KNNR 1 0112-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m3		
		(4,9 + 1,5 + 3,65 + 1,5 + 5,1) * 10,8 * 0,2 Obmiar dodatkowy: 0,018	m3 ha ha	35,964 0,018	
				RAZEM	35,964
				RAZEM	0,018
2 d.1	KNNR 10 0403-05+ KNNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub. + transport technologiczny przy wyk.z brzegu	m2		
		16,65 * 10,3	m2	171,495	
				RAZEM	171,495
3 d.1	KNNR 10 0403-06	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub.	m2		
		16,65 * 10,3	m2	171,495	
				RAZEM	171,495
4 d.1	KNNR 2 0603-01	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo	m2		
		16,65 * 10,3 * 1,05	m2	180,070	
				RAZEM	180,070
5 d.1	KNNR 10 0205-05	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - małe budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczółki, przepustozastawek)	kg zbroj .		
		395	kg zbroj .	395,000	
				RAZEM	395,000
6 d.1	KNNR 10 0205-06	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - małe budowle wodne (mnichy, zastawki, przyczółki, przepustozastawek)	kg zbroj .		
		1570	kg zbroj .	1 570,000	
				RAZEM	1 570,000
7 d.1	KNNR 10 0203-08	Żelbetowe schody na skarpie	m3		
		49	m3	49,000	
				RAZEM	49,000
8 d.1	KNNR 4 1513-01	Gruntowanie pionowych powierzchni betonowych roztworem asfaltowym - pierwsza warstwa - izolacja podziemnych ścian schodów	m2		
		16,65 * 0,35 * 2	m2	11,655	
				RAZEM	11,655
9 d.1	KNNR 4 1513-03	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		16,65 * 0,35 * 2	m2	11,655	
				RAZEM	11,655
10 d.1	KNR AT-17 0101-01 analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		17 * 2 * 4	cm	136,000	
				RAZEM	136,000
11 d.1	KNR 2-13 1009-13	Obsadzenie drobnych elementów, marek stalowych o wym. 120x100mm za pomocą kołków rozporowych do betonu 10x100	m		
		17 * 2	m	34,000	
				RAZEM	34,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-33 0702-01 analogia	Montaż poręczy schodowych ocynkowanych i malowanych proszkowo- słupki i pochwyt rura fi 40 oraz 4, wypełnienie rura 4 x 16 mm	t		
		7,5 * 33,3 / 1000	t	0,250	
				RAZEM	0,250