

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar wykonawca+inventaryzacja powykonawcza	km	0,400		
2 d.1	D-07.01.01	Oznakowanie odcinka drogi na czas prowadzenia robót drogowych	kpl	1,000		
RAZEM DZIAŁ 1						
2		CPV 45111200-0, ROBOTY ZIEMNE - ODWODNIENIE TERENU				
3 d.2	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie koparkami na odkład	m ³	126,800		
4 d.2	D-02.01.01	Montaż rur osłonowych dwudzielnych	m	6,000		
5 d.2	D-02.01.01	Pełne umocnienie ścian wykopów szalunkami drewnianymi z balami sosnowymi alternatywnie stalowymi przenośnymi z nożem tnącym	m ²	192,800		
6 d.2	D-03.02.01	Kanały z rur z tworzywa sztucznego kl. "T" (SN8) łączonych na wcisk o śr. wewn. 150 mm	m	21,600		
7 d.2	D-03.02.01	Studnie z kręgów betonowych o śr. 1500 mm o głębokości do 4,00 m w gotowym wykopie	stud.	3,000		
8 d.2	D-03.02.01	Wpusty uliczne betonowe typowe o śr.500 mm h=2,0m z osadnikiem min 0,50 m z pierścieniem odciążającym	kpl	4,000		
9 d.2	D-03.02.01	Przejścia przez ścianę studni betonowych dla rurociągów o śr. 150-200 mm	przejście	4,000		
10 d.2	D-03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200-315mm na sieci, alternatywnie inspekcja TV	odc. -1 prób	4,000		
11 d.2	D-02.01.01	Wykonywane ręcznie obsypki, podsypki oraz wymiana gruntu do wysokości konstrukcji drogowej wraz z zagęszczaniem mechanicznym z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem tj. grunt zagęszczalny	m ³	66,960		
12 d.2	D-02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II	m ³	66,960		
13 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (kanalizacja deszczowa)	m ³	120,800		
RAZEM DZIAŁ 2						
3		CPV 45233120-6, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
14 d.3	D-08.01.01	Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki na podsypce cem.-piaskowej 1:4	m ³	3,65		
15 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	48,00		
RAZEM DZIAŁ 3						
4		CPV 45233120-6, POBUDOWY				
16 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi - z odwozem gruntu na wysypisko wskazane przez wykonawcę robót (korytowanie)	m ³	1 051,52		
17 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 526,11		

18 d.4	D-04.02.01	Warstwy odsączające w korycie z mechanicznym zagęszczeniem - grub.warstwy po zag. 20 cm (jezdnia, pobocze)	m2	1 510,51		
19 d.4	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9 MPa z dyla-tacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją betonu (mur oporowy)	m2	7,350		
20 d.4	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 162,01		
RAZEM DZIAŁ 4						
5	CPV 45233120-6, NAWIERZCHNIE					
21 d.5	D-05.03.05	D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4cm (KR1)	m2	1 162,85		
22 d.5	D-04.04.02	Pobocza utwardzone pospółką warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	132,560		
23 d.5	D-04.04.02	Pobocza utwardzone pospółką 0/31,5 warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm - górna warstwa-grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	195,56		
24 d.5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	70		
25 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S - warstwa ścieralna - gr. 4 cm (KR1), wraz z regulacją urządzeń (pokrywy studni)	m2	70		
RAZEM DZIAŁ 5						
6	CPV 45233120-6, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
26 d.6	D-10.01.01	Mury oporowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L, wysokość muru 1.80 m	m2	12,600		
27 d.6	D-04.04.02	Pobocza utwardzone pospółką warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	640		
28 d.6	D-06.01.02	Nawierzchnie skarp z płyt ażurowych grub. 8 cm na podsypce piaskowej 1:4	m2	201,600		
29 d.6	D-08.05.04	Obudowy wylotu kolektora o śr 150 mm elem. żelbetowym zabezpieczającym wylot.	szt.	1,000		
30 d.6	D-08.05.04	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem 13 - 16 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2	m2	45,000		
31 d.6	D-06.01.01	Humusowanie terenu przy grub. warstwy humusu 15 cm	m2	317,000		
32 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm z wykonaniem podstawy fundamentu betonowego	szt.	3,000		
33 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	4,000		
34 d.6	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii materiałami cienkowarstwowymi - linie krawężdziowe	m2	0,900		
RAZEM DZIAŁ 6						
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO						

Słownie: