

Przedmiar robót

droga gminna w Poniatowie ul. Ogrodowa

Lp	podst wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość
1	2	3	4	5
Roboty przygotowawcze KOD CPV 45100000-8				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,13
2.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 (4 szt)	szt	4
Podbudowy KOD CPV 452330000-9				
3.	KNNR 6 0101-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat II[-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (130*3+20)	m2	410
4.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych gr, 20cm	m2	410
Nawierzchnia KOD CPV 452330000-9				
5.	KNNR 6 0309-03	Wywonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltową na całej szerokości nawierzchni grubość warstwy 5 cm(130x3+20)	m2	410
6.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr, 4cm	m2	260

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - Plac Garażowy w Żurominie (145m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,145
2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 1m3	szt	1
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (145x4,5)	m2	652,50
4	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (145*4,5)	m2	652,50
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
5	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi (145*4,2)	m2	609,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
6	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (145*1*2*0,05)	m3	14,50
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
7	KNNR-6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm	szt	1,00
8	KNNR-6 0702-0500	znaki drogowe trójkątne A 7	szt	1,00

Inst. Miejskie Zarządztwa
Sprawie Budownictwa, Inżynieria
i kierownictwa robót budowlanych
Województwa Lubelskiego
ul. ...
nr. ...