

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.3	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania farbą silikatową z II grupy cenowej poz.20	m ² m ²	 722.304	
				RAZEM	722.304
23 d.1.3	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy mozaikowej o wielkości kamienia 1,8 mm poz.11	m ² m ²	 95.295	
				RAZEM	95.295
24 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mурowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.4		Rusztowania			
25 d.1.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m poz.6+poz.11	m ² m ²	 817.599	
				RAZEM	817.599
26 d.1.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,12,13,15,18,20,22)			
2		Przemurowanie ściany			
27 d.2	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru okna PCV ponad 2 m2 2*1.60*1.45	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
28 d.2	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 5.53*0.36*3.0-2*1.60*1.45	m ³ m ³	 1.332	
				RAZEM	1.332
29 d.2	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm 5.53*3.0-2*1.60*1.45 2*1.2*3.0	m ² m ² m ²	 11.950 7.200	
				RAZEM	19.150
30 d.2	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.29	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
31 d.2	KNR-W 2-02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.29	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
32 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.29	m ² m ²	 19.150	
				RAZEM	19.150
33 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.33*1.2	m ² m ²	 6.396	
				RAZEM	6.396
34 d.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 5.33*1.2	m ² m ²	 6.396	
				RAZEM	6.396
35 d.2	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 1.0*1.0*0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
36 d.2	KNR 0-19 1023-10 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - wcześniej zdemontowanych 2*1.6*1.45	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
3		Opaska odwadniająca			
37 d.3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (20.84+16.03+20.84+5.70+1.5)*0.3*0.5 (17.92+10.24+12.22+10.03+2.55+3.28+6.01+13.81+6.45+1.10+1.10+7.72+26.18+1.0+6.07)*0.3*0.5	m ³ m ³ m ³	 9.737 18.852	
				RAZEM	28.589
38 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (20.84+16.03+20.84+5.70+1.5)*0.2*0.5	m ³ m ³	 6.491	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(17.92+10.24+12.22+10.03+2.55+3.28+6.01+13.81+6.45+1.10+1.10+7.72+26.18+1.0+6.07)*0.2*0.5$	m ³	12.568	
				RAZEM	19.059
39	KNNR 2	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
d.3	1201-01	$(20.84+16.03+20.84+5.70+1.5)*0.1*0.5$	m ³	3.246	
		$(17.92+10.24+12.22+10.03+2.55+3.28+6.01+13.81+6.45+1.10+1.10+7.72+26.18+1.0+6.07)*0.1*0.5$	m ³	6.284	
				RAZEM	9.530