

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Wesolej w Kruszewie

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1.	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw nawierzchni mechanicznie (400*4,0)	m2	1600
2.	D-04.03.02	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszonych emulsją asfaltową (400*4)	m2	1600
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
3.	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi (400*4)	m2	1600,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
4.	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm 400*1*2	m2	800,00

Żuromin, dnia 12.03.2015r

KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska

Inż. Marianna Budzińska