

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Mazowieckiej w Żurominie

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,18
ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0				
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat I-V	m3	260
3	D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład na odległości do 10 km	m3	213,6
4	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu	m3	46,4
KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45233100-0				
5	D-03.02.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem urobku poza plac budowy	m3	8
6	D-03.02.01	Umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych łącznie z rozbiórką	m2	16
7	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr 15 cm	m3	45,09
8	D-03.02.01	Osyпка i zasypka kanałów piaskiem 25 cm ponad rurę	m3	93,8
9	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopu liniowego i obiektowego pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	272,58
10	D-03.02.01	Ułożenie kanałów z rur PVC 315 SN8 łączonych na wcisk i uszczelkę	mb	163,4
11	D-03.02.01	Ułożenie kanałów z rur PVC 200 SN8 łączonych na wcisk i uszczelkę	mb	48,2
12	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 w gotowym wykopie z włazem ciężkim	szt	5
13	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne z kręgów betonowych średnicy 500mm z osadnikiem 1,0m	szt	6
14	D-03.02.01	Wykonanie próby szczelności kanałów średnicy 315 mm	mb	163,4
15	D-03.02.01	Wykonanie próby szczelności kanałów średnicy 200 mm	mb	48,2
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
16	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulicy i zjazdów publicznych	m2	1020,00
17	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów indywidualnych	m2	69,24
18	D-04.02.01.	Wykonywanie warstwy mrozoodpornej z piasku pod warstwy konstrukcyjne zjazdów indywidualnych warstwa 10cm po zagęszczeniu 10cm	m2	69,24
19	D-04.04.02	Wykonanie warstwy gr. 20 cm z mieszanki kruszyw naturalnych w konstrukcji jezdni ulicy i zjazdów publicznych	m2	1020,00
20	D-04.04.02	Wykonanie warstwy gr. 15 cm z mieszanki kruszyw naturalnych w konstrukcji zjazdów indywidualnych	m2	69,24
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
21	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm	szt	3,00
22	D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych odblaskowych	szt	3,00

Zuromin, 28.08.2015

inż. Marianna Budzińska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalności dróg wojewódzkiej
nr 00000000000000000000000000000000