

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	12
2	KNR 4-01 0348-06 analogia	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	30,867
3	KNR 401-0811-07-00	Rozebranie powierzchni z płytek ceramicznych	m2	120,053
4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	933,315
5	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	6,2
6	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	szt..	6
7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	szt.	7
8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt..	6
2		Roboty remontowe-budowlane		
9	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	16,9054
10	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,24
11	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	2,16
12	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.	4
13	KNR 4-01 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stempowań	m	54
14	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	120
15	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	73,574
16	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	250,62
17	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.	20
18	KNR-W 2-02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	784,143
19	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	78,62

	analogia			
20	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	790,083
21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	381,702
22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	104,768
23	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	104,768
24	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	276,934
25	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki z płyt HPL laminowanych-kabiny sanitariatów	m2	17,2
	analogia			
26	kalk. własna	Montaż skrzydeł drzwiowych z płyt HPL laminowanych	m2	8,4
27	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	12
28	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt.	12
29	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe - demontaż i ponowny montaż i montaż szklenie wewnętrzne aluminiowe	szt.	1
30	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,74
31	KNNR 2 1205-09	Podłoga z paneli podłogowych / ułożenie folii, ułożenie gąbki, montaż paneli -system Twin Clic,	m2	143
32	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg - listwy przyścienne	m	186,758
	analogia			
33	KNR 2 9-09 0406-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych,	m2	7,2
	analogia			
3 Instalacje sanitarne				
34	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30
35	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- cwu	m	30
36	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10
37	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	0,8
38	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wsikowych	m	16
39	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	15
40	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywak do mopa	szt.	1
41	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	6

42	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci	kpl.	4
43	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1
44	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla dzieci	kpl.	5
4		Instalacje elektryczne		
45	KNNR 4-03 1134-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m	86
46	KNNR 5 0502-04 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W - oprawy przelotowe	kpl.	89
47	KNNR 5 0502-04 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W - awaryjne	kpl.	5
48	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.	9
49	KNNR 5 0504-02 analogia	Oznakowanie podświetlane wyjścia awaryjnego	kpl.	2
50	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	15
51	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.	7
52	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	37
5		Pozostałe		
53	kalk. własna	Oznakowanie dróg ewakuacyjnych	kpl.	8