

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane - droga			
1	KSNR 1 0314-02	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III	m3		
d.1		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.1		130 * 4	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1		130 * 4	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
4	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1		19,50	m3	19,500	
				RAZEM	19,500
6	KNKRB 6 0402-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
7	KNR 13-12 1502-04	Podbudowy pod drogi kołowe stałe z pospółki	m3		
d.1		78	m3	78,000	
				RAZEM	78,000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1		130 * 4	m2	520,000	
				RAZEM	520,000
2		Roboty budowlane - zjazd			
9	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
10	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
11	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2		
d.2		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.2		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
13	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
d.2		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
14	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2		13,30	m	13,300	
				RAZEM	13,300
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		13,8	m	13,800	
				RAZEM	13,800
17 d.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		29	m2	29,000	
				RAZEM	29,000