

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wykonanie pokrycia dachu z papy			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$65,4 * 0,25 * 2 + (45 + 7,5 + 37,5 + 3 + 40 + 6,2 + 3,5) * 0,35$	m2	82,645	
				RAZEM	82,645
2 d.1	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2		
		$540 * 10\%$	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
3 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną z papy nawierzchniowej. Wykonana z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS oraz wzmocnionej osnową poliestrową z modyfikacją do -25 st. C	m2		
		$97 + 92 + 96,5 + 90$	m2	375,500	
				RAZEM	375,500
4 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej. Wykonana z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS oraz wzmocnionej osnową poliestrową z modyfikacją do -25 st. C	m2		
		ogniomury	m2	5,700	
		$9,5 * 0,6$	m2	12,600	
		$(11,5 + 9,5) * 0,6$	m2	8,200	
		$8,2 * 1,0$	m2	42,000	
		$42 * 1,0$	m2	9,000	
		$9 * 1,0$	m2	29,600	
		$(10,5 + 9,1 + 10,5 + 9,3 + 9,3 + 10,5) * 0,5$	m2	9,000	
		$18 * 0,5$	m2	16,000	
		kominy			
		$20 * 0,8$	m2		
				RAZEM	132,100
5 d.1	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą kominków wentylacyjnych itp.	szt.		
		$2 + 2$	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 0-22 0529-03 analogia	Obróbki dachowe wyłazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej	mb obw odu		
		$[0,8 + 0,8] * 2$	mb obw odu	3,200	
				RAZEM	3,200
2		Remont elementów instalacji odgromowej			
7 d.2	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		$12 + 6$	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.2	KNR 4-03 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z drutu o przekroju do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.2	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana pokrycia z blachy			
10 d.3	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
11 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		20 * 0,5	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.3	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
13 d.3	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T 35 na łątach	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
14 d.3	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
15 d.3	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		2 * 6,5	m	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		2 * 6,5	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
17 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		28 * (14 * 1,0)	m2	392,000	
				RAZEM	392,000
4		Prace porządkowe			
18 d.4	kalk. własna	Utylizacja papy	t		
		0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,150
19 d.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 6 km	m3		
		poz.18 * 1,2	m3	0,180	
				RAZEM	0,180