

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                  | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                               | j.m. | Poszcz.   | Razem     |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                           |                 |                                                                                                                                 |      |           |           |
| 1                 |                           |                 | <b>CPV 45233200-1 Nawierzchnia</b>                                                                                              |      |           |           |
| 1 d.1             | KNR 2-01 0121-02 analogia |                 | Roboty pomiarowe przy powierzchni- wych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone                                  | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,50$                                    | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 2 d.1             | KNR 2-01 0108-02          |                 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości                                                                            | ha   |           |           |
|                   |                           |                 | 450 / 1000                                                                                                                      | ha   | 0,450     |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 0,450     |
| 3 d.1             | KNR 2-01 0126-010126-02   |                 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek                                                | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 4 d.1             | KNR 2-31 0101-01          |                 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm                        | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 5 d.1             | KNR 2-31 0103-01          |                 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II                            | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 6 d.1             | KNR 2-31 0114-05          |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                                  | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 7 d.1             | KNR 2-31 0114-06          |                 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3                     | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 8 d.1             | KNR 2-31 0114-03          |                 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm                                                | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 9 d.1             | KNR 2-31 0114-02          |                 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3                  | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 10 d.1            | KNR 2-31 0202-09          |                 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm                             | m2   |           |           |
|                   |                           |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                     | m2   | 1 197,500 |           |
|                   |                           |                 |                                                                                                                                 |      | RAZEM     | 1 197,500 |
| 11 d.1            | KNR 2-31 0202-10          |                 | Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2   |           |           |

## Przedmiar

| Lp.      | Podstawa         | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                           | j.m. | Poszcz.   | Razem            |
|----------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|
|          |                  |                 | $(10 + 10 + 15 + 23 + 25 + 15 + 25 + 20 + 25 + (40 + 40 + 40 + 100) + (70 + 15 + 6)) * 2,5$                                 | m2   | 1 197,500 |                  |
|          |                  |                 |                                                                                                                             |      | RAZEM     | <b>1 197,500</b> |
| <b>2</b> |                  |                 | <b>CPV 45111213-4 Roboty porządkowe i uzupełniające</b>                                                                     |      |           |                  |
| 12 d.2   | KNR 2-21 0101-04 |                 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na od- ległość do 1.0 km | m3   |           |                  |
|          |                  |                 | 10                                                                                                                          | m3   | 10        |                  |
|          |                  |                 |                                                                                                                             |      | RAZEM     | <b>10</b>        |