

PRZEDMIAR				
A	Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej nr 460702W ul. Zielonej w Żurominie na odcinku ok. 120 m w zakresie budowy chodnika.		
Poz.	Podstawa	BR+E3:E43ANŻA DROGOWA	J.m.	Ilość
		Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości		
1	2	3	4	5
0	D- M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
0.1	D- M.00.00.00	Wymagania ogólne CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane		
0.1.1	D- M.00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu, Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, Organizacja ruchu na czas budowy	kpl.	1,00
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D.01.01.01 a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1.1.1	D.01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,12
1.2	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1.2.1	D.01.02.04	Rozbiórka - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8cm	m2	4,50
1.2.2	D.01.02.04	Rozbiórka - Krawężniki betonowe wraz z lawami betonowymi na podsypce piaskowej	m	26,00
1.2.3	D.01.02.04	Rozbiórka - Obrzeża betonowe wraz z lawami betonowymi na podsypce piaskowej	m	6,50
1.3	D.01.03.04	Budowa kanału technologicznego CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych		
1.3.1	D.01.03.04	Kanału ulicznego KTU: - 1 rura osłonowa RO o przekroju 110/6,3 - 3 rury światłowodowe RS i 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS - 3 x 40/3,7 i WMR - 40/34/7x10/8.	m	0,00
1.3.2	D.01.03.04	Kanał przepustowy KTP: - 1 rura osłonowa RO o przekroju 110/6,3 - 1 rura osłonowa RO o przekroju 125/7,1 z zaciągniętymi 3 rurami światłowodowymi RS i 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS - 3 x 40/3,7 i WMR - 40/34/7x10/8.	m	0,00
1.3.3	D.01.03.04	Studnie kablowe: SK-1	szt.	0,00
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
2.1.1	D.02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład	m3	57,60
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych		
3.1.1	D.03.06.01	Regulacja pionowa zaworów/zasów/studni/studzienek istniejącej infrastruktury podziemnej	kpl.	1,00
4	D.04.00.00	PODBUDOWY		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	m2	180,00
4.2	D.04.02.02	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

4.2.1	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2, gr. 15cm	m2	180,00
4.3	D.04.04.02a	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.3.1	D.04.04.02a	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa Cnr gr. 25cm (ścieżka, chodnik, zjazdy -KR1)	m2	180,00
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D.05.03.04a	Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.1.1	D.05.03.04a	Wypełnienie podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego ścieku krawężniowego lub krawężnika masą zalewową	m	130,00
5.2	D.05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.2.1	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze czerwonym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm (zjazdy -KR1)	m2	12,00
5.2.2	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 6 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm (chodnik -KR1)	m2	180,00
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby		
6.1.1	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów oraz pasów zieleni przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm	m2	33,00
7	D.07.00.00	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
7.1	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych		
1 7.1.1	D.07.02.01	Istniejące oznakowanie pionowe do przeniesienia	kpl.	0,00
8	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
8.1	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
8.1.1	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej C12/15: 0.075 m3/mb	m	21,00
8.1.2	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej C12/15: 0.12 m3/mb	m	0,00
8.2	D.08.03.01	Betonowe i kamienne obrzeża chodnikowe CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
8.2.1	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej C12/15: 0.05 m3/mb	m	120,00