

**PRZEDMIAR**

Rozbudowa drogi gminnej nr 460726W w Żurominie - budowa chodnika				
A	Nazwa zadania:	BRANŻA DROGOWA		
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8</b>		
1.1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,091
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5</b>		
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
2.1		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	m3	86,00x2,20x0,3+7,0x7,5x0,36=75,66
2.2		WYWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	75,66
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY CPV 45233000-9</b>		
<b>3.</b>	<b>D.04.01.01</b>	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>		
		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE CHODNIKA I ZIAZDU	m2	86,0x2,20+7,5x7,0=241,7
<b>4.</b>	<b>D.04.02.01</b>	<b>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b>		
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ CHODNIKÓW I ZIAZDU Z PIASKU GR. 10 cm	m2	86,0x2,20+7,5x7,0=241,7
<b>5</b>	<b>D.04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>		
5.1		WYKONANIE PODBUDOWY ZIAZDÓW Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 STAB. MECH. gr. 15 cm	m2	52,50
5.2		POBOCZE GRUNTOWE Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31,5 GR. 10 CM	m2	15,14
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
<b>6</b>	<b>D.05.03.23</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>		
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. 1:4 GR 3cm	m2	173,00
6.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZIAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ 1:4 GRUB 3 cm	m2	44,48
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9</b>		
<b>7</b>	<b>D.08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>		
8.1		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ GR. 5 CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	25,21
<b>8</b>	<b>D.08.03.01</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>		
8.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	173,00
		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>		
<b>9</b>		<b>NAPRAWA PRZEPUSTU Z RUR BETONOWYCH O ŚREDNICY 50 CM</b>		
9.1		OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU Z NAMUŁU	kpl	1,00
9.2		NAPRAWA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU BETONOWEGO O ŚREDNICY 50 CM WRAZ Z POSZERZENIEM O 3,80 m	kpl	1,00

**KIEROWNIK**  
Wydziału Infrastruktury, Budownictwa,  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

*mgr inż. Wojciech Gowin*

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

*mgr Aneta Goliał*