

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1.1		Docieplenie ścian zewnętrznych			
1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
d.1.1					
		3,91*2,20	m2	8,602	
		5,00*2,20	m2	11,000	
		1,60*2,20	m2	3,520	
		6,50*2,20	m2	14,300	
		5,50*2,40	m2	13,200	
		-2,75*2,40	m2	-6,600	
		-2,09*0,99	m2	-2,069	
				RAZEM	41,953
2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
d.1.1					
		poz.2	m2	41,953	
				RAZEM	41,953
3	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach	m2		
d.1.1					
		poz.2	m2	41,953	
				RAZEM	41,953
4	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr.12 cm na ścianach-cokół -	m2		
d.1.1					
		3,91*0,30	m2	1,173	
		5,00*0,30	m2	1,500	
		1,60*0,30	m2	0,480	
		6,50*0,30	m2	1,950	
		6,50*0,30	m2	1,950	
				RAZEM	7,053
5	KNR K-04 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2		
d.1.1					
		3*(0,74+0,59+0,74)*0,2	m2	1,242	
		(2,40+2,75+2,40)*0,15	m2	1,133	
		(2,09+0,99+2,09)*0,15	m2	0,776	
				RAZEM	3,150
6	KNR K-04 0103-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2)	m2		
d.1.1					
		poz.4	m2	41,953	
				RAZEM	41,953
7	KNR K-04 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu	m2		
d.1.1					
		poz.5	m2	7,053	
				RAZEM	7,053
8	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
d.1.1					
		poz.1	m2	41,953	
				RAZEM	41,953
9	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach -cokół	m2		
d.1.1					
		poz.4	m2	7,053	
				RAZEM	17,780
10	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
d.1.1					
		poz.5	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
11	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1.1					
		3*2,50	m	7,500	
				RAZEM	7,500
12	KNR K-04 0104-03	Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu	m		
d.1.1					
		3,91+5,00+1,60+6,50+5,50	m	22,510	
				RAZEM	76,100
13	KNR K-04 0105-03	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy mineralnej o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m2		
d.1.1					
		poz.2	m2	41,953	
				RAZEM	41,953
14	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania farbą silikonową z II grupy cenowej	m2		
d.1.1					
		poz.14	m2	41,953	
				RAZEM	41,953

15 d.1.1	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy mozaikowej o wielkości kamienia 1,8 mm	m2		
		poz.4	m2	7,053	
				RAZEM	7,053
1.2		Rusztowania			
16 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m2		
		poz.2 + poz.5	m2	49,006	
				RAZEM	49,006
17 d.1.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15)			
1.3		Montaż parapetów zewnętrznych			
18 d.1.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne	m2		
		3*0,59*0,25	m2	0,443	
				RAZEM	0,443