

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty budowlane - droga dojazdowa			
1 d.1	KNK 2-06 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm Krotność = 0,6	m3		
			26	m3	26,000	
					RAZEM	26,000
2 d.1	KNR 2-11 0404-05		Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm Krotność = 0,6	m2		
			520	m2	520,000	
					RAZEM	520,000
3 d.1	KNR 2-25 0407-03		Płyty ażurowe betonowe o grubości 8cm	m2		
			520	m2	520,000	
					RAZEM	520,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Zasypanie płyt ażurowych żwirem Krotność = 0,25	m2		
			520	m2	520,000	
					RAZEM	520,000
5 d.1	KNK 2-06 0114-02		Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 8cm	m3		
			2 * 0,5 * 130 * 0,08	m3	10,400	
					RAZEM	10,400
6 d.1	KNP ZREW 07 0101-007		Uporządkowanie terenu budowy	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	TZKNC N-K/I t.17-c.08		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000