

UCHWAŁA NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów
położonych na terenie Miasta Żuromin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn.zm.), art. 67 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 444/LX/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin stwierdzając że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żuromin przyjętego Uchwałą nr 68/IX/24 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żuromin, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin, zwany w dalszej części uchwały planem.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych na terenie Miasta Żuromin składa się z następujących elementów:

- 1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 składającego się z arkuszy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – stanowiącego załącznik nr 1;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiącego załącznik nr 2;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Żuromin - stanowiącego załącznik nr 3;
- 5) danych przestrzennych, obejmujących lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem – stanowiącego załącznik nr 4.

3. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;
- 4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby i sposobu realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
- 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- 7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 10) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
- 11) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;
- 12) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.

4. Plan nie zawiera ustaleń z zakresu:

- 1) zasad ochrony przyrody – z racji braku ich występowania w granicy planu;
- 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – z racji braku ich występowania w granicy planu;
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – z racji braku ich występowania w granicy planu;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – z racji braku konieczności ich określania w granicy planu.

§ 2. 1. Jako obowiązujące ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowe oznaczenia terenów elementarnych o określonym przeznaczeniu;
- 5) wymiarowanie podane w metrach.

2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie jego ustaleń dotyczących obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) położenia planu w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 214 – Zbiornik Działdowo;
- 2) położenia planu w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska.

3. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowią oznaczenia informacyjne.

4. Ustalenia symboli cyfrowo – literowych terenów elementarnych należy rozumieć:

- 1) poz. 1. oznaczenia – symbol cyfrowy: liczba porządkowa określająca dany teren elementarny;
- 2) poz. 2. oznaczenia – symbol literowy: określający przeznaczenie terenu elementarnego zgodnie z ustaleniami §4 i ustaleniami szczegółowymi planu.

Rozdział 2.

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **adaptacji** – należy przez to rozumieć dostosowanie istniejącej zabudowy do warunków i zasad zagospodarowania wynikających z przepisów niniejszego planu oraz przepisów odrębnych, w szczególności z zakresu ochrony przyrody;
- 2) **budynku wolnostojącym** - należy przez to rozumieć budynek stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdy pomiędzy poszczególnymi elementami budynków, takimi jak fundament, ściany nośne, więźba

dachowa, istnieje wolna przestrzeń i żaden z tych elementów nie jest konstrukcyjnie ani funkcjonalnie powiązany z drugim obiektem budowlanym, z wyjątkiem infrastruktury technicznej;

- 3) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
- 4) **froncie działki** – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
- 5) **granicy planu** – należy przez to rozumieć określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym;
- 6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określoną na rysunku planu;
- 7) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku linię określającą obszar do zabudowy, poza którym zakazuje się wznoszenia budynków, budowli z wyjątkiem zbiorników podziemnych, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych, określonych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dla terenów elementarnych z zastrzeżeniem §5; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy balkonów, werand, ganków, okapów i nadwieszów wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych, podestów i ramp przy wejściach do budynków, a także elementów ocieplenia oraz przejazdów i przejść bramowych;
- 8) **terenie elementarnym** – należy przez to rozumieć fragment planu oznaczony odrębnym symbolem cyfrowo – literowym, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania wynikającymi z ustaleń planu;
- 9) **pasie ochrony funkcyjnej** – należy przez to rozumieć obszar wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych, w którym obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych;
- 10) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach podstawowego przeznaczenia terenu elementarnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu elementarnego w jego liniach rozgraniczających takich jak: niezbędne do obsługi zabudowy sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy;
- 11) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
- 12) **strefie ochronnej** – należy przez to rozumieć obszar z wyłączeniem obszarów wokół linii elektroenergetycznych, w którym obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych;
- 13) **uciążliwości** – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie zasad współżycia społecznego, a także standardów jakości środowiska, dopuszczalnych poziomów i emisji substancji oraz energii do środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 14) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze nieprodukcyjnym, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 15) **zabudowie gospodarczo - garażowej** - należy przez to rozumieć zabudowę, w skład której wchodzi budynki gospodarcze, budynki gospodarczo – garażowe, budynki garażowe i wiaty, pojęcie to jest określeniem grupy budynków, które pełnią funkcje pomocnicze względem innych rodzajów budynków i nie stanowi samodzielnego przeznaczenia terenów elementarnych;
- 16) **zieleni wysokiej** – należy przez to rozumieć zielen o wysokości przekraczającej 3 m.

Rozdział 3.

USTALENIA OGÓLNE -Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych w granicach planu

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **MW-U** – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
- 2) **MNW** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 3) **MNW-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;

- 4) **U** – teren usług;
- 5) **UZ** – teren usług zdrowia i pomocy społecznej;
- 6) **U-P** – teren usług lub produkcji;
- 7) **RZP** – teren produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
- 8) **RN** – teren rolnictwa z zakazem zabudowy;
- 9) **PS-IK** – teren składów i magazynów lub teren kanalizacji;
- 10) **IE** – teren elektroenergetyki;
- 11) **KDZ** – teren drogi zbiorczej;
- 12) **KDL** – teren drogi lokalnej;
- 13) **KDD** – teren drogi dojazdowej.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5. 1. Ustala się zasady ochrony ładu przestrzennego:

- 1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów elementarnych i przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, ustaleń szczegółowych planu oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu w granicy terenu elementarnego oznaczonego symbolem cyfrowo – literowym 1U;
- 3) dopuszcza się w granicach terenów elementarnych, w granicach których możliwa jest realizacja zabudowy gospodarczo - garażowej, lokalizację tej zabudowy w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, ustaleń szczegółowych planu oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu;
- 4) dopuszcza się przebudowę lub remont w obrysie budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w całości lub w części poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, na zasadach określonych w przepisach ogólnych i szczegółowych planu;
- 5) dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu znajdujących się w części poza obszarem przeznaczonym pod zabudowę ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzeżeniem, że rozbudowa tych budynków może nastąpić jedynie w obszarze przeznaczonym do zabudowy, a nadbudowa w obrysie budynku, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach szczegółowych planu.

2. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy:

- 1) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych. Dopuszcza się stosowanie tynków cienkowarstwowych, płyt klinkierowych, szkła oraz wysokiej klasy tworzyw imitujących materiały tradycyjne;
- 2) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych w postaci paneli z tworzyw sztucznych z wyjątkiem zabudowy na terenach elementarnych oznaczonych symbolem literowym **U, UZ, U-P, PS-IK, IE**;
- 3) w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych nakazuje się realizację dachów o wyodrębnionej kalenicy. Zakazuje się wydłużania połaci dachu ponad wysokość kalenicy.

3. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy w zakresie estetyzacji:

- 1) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki dachu w ramach jednej bryły budynku;
- 2) nakazuje się stosowanie jednolitej kolorystyki elewacji w ramach jednej bryły budynku;
- 3) nakazuje się stosowanie jednego koloru elewacji jako koloru dominującego;

- a) dopuszcza się maksymalnie trzy kolory do podkreślenia poziomych i pionowych podziałów, elewacji oraz innych charakterystycznych cech i detali architektonicznych budynku;
- 4) należy stosować jednolitą formę stolarki okiennej w obrębie całego budynku na terenach elementarnych oznaczonych symbolem literowym **MW-U**, **MNW**, **MN-U** z wyłączeniem usług.
4. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem zaplecza prowadzonych robót budowlanych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 6. 1. Wskazuje się, że plan w całości znajduje się w granicach:

- 1) głównego zbiornika wód podziemnych nr 214-Zbiornik Działdowo;
- 2) głównego zbiornika wód podziemnych nr 215-Subniecka Warszawska;
- 3) ustala się ochronę zbiorników o których mowa w pkt 1 i 2 zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się zasady ochrony środowiska:

- 1) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód powierzchniowych i gruntu;
- 2) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;
- 3) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) nakazuje się utwardzanie i uszczelnianie terenów związanych z magazynowaniem substancji szkodliwych dla środowiska;
- 5) nakazuje się utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należyтым stanie technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) dopuszcza się przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) nakazuje się, by uciążliwości generowane przez obiekty związane z usługami oraz obiekty produkcji, składy i magazyny, zawierały się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 8) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska z zastrzeżeniem pkt. 9;
- 9) adaptuje się istniejące obiekty budowlane i instalacje należące do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko;
- 10) zakazuje się w granicach planu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: łączności publicznej, komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy wykonana ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko lub odpowiedni organ odstąpił od oceny oddziaływania na środowisko;
- 12) zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych.
- 13) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony środowiska:
 - a) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym **MNW** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - b) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowych **MNW-U**, **MW-U** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

c) dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem literowym **UZ** jak dla terenów szpitali w miastach;

d) dla pozostałych terenów elementarnych wyznaczonych w planie ustala się normy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku gdy teren nie podlega ochronie akustycznej - nie ustala się.

3. W granicach planu nie występują obiekty i obszary chronione na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

4. W zakresie ochrony i zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 7. 1. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźniki zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych planu.

2. Zachowuje się z możliwością adaptacji istniejącą zabudowę z możliwością prowadzenia robót budowlanych w istniejących obiektach budowlanych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych planu.

3. Nakazuje się stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność terenu, urządzeń i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami stosownie do przepisów odrębnych.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 8. 1. W granicach planu występują obszary o których mowa w §6 ust. 1 podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

2. W granicach planu nie występują:

- 1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, tereny górnicze;
- 2) obszary krajobrazów priorytetowych ustalanych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;
- 3) obszary krajobrazów priorytetowych ustalanych na podstawie audytu krajobrazowego województwa mazowieckiego.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 9. 1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów elementarnych, z wyjątkiem terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **RZP, RN**:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 700 m²;
- 2) minimalna szerokość frontów działek – 1 m;
- 3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją $\pm 10^\circ$ oraz 180° z tolerancją $\pm 10^\circ$.

3. Ustala się, że szczegółowe zasady i warunki określone w ust. 2 nie dotyczą wydzielania działek pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, których lokalizacja dopuszczona jest w ustaleniach ogólnych i szczegółowych planu.

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 10. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) w sąsiedztwie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych; przy realizacji zabudowy, zagospodarowania oraz nasadzeń zieleni należy stosować odpowiednie odległości od sieci wynikające z przepisów odrębnych;
- 2) ustala się ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie lasu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie systemów komunikacji:

- 1) plan obejmuje wybrane obszary na terenie miasta w związku z czym tereny objęte planem posiadają obsługę komunikacyjną z przyległych do planu dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych;
- 2) powiązanie planu z układem komunikacyjnym w mieście odbywa się poprzez zlokalizowane w obszarze planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu drogi, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z systemem komunikacyjnym w gminie;
- 3) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych realizować:
 - a) ze zlokalizowanych w planie dróg publicznych oznaczonych symbolami literowymi **KDZ, KDL, KDD**;
 - b) z dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w sąsiedztwie planu;
- 4) ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:
 - a) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **MW-U** łącznie: minimum 1,1 miejsce do parkowania na jeden lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i minimum 1 miejsce parkingowe na 5 pracowników zatrudnionych na zmianie, lecz nie mniej niż 1 miejsce na jeden lokal usługowy;
 - b) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym **MNW-U**: minimum 1 miejsce do parkowania na jedno mieszkanie lub jeden lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal usługowy lub budynek usługowy;
 - c) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **MNW**: minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
 - d) w granicach terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym **UZ**: minimum 1 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 500 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego;
 - e) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **U**: minimum 1 miejsce parkingowe na 5 pracowników zatrudnionych na zmianie, lecz nie mniej niż 1 miejsce na jeden budynek usługowy;
 - f) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami literowymi **RZP**:
 - 2 miejsca do parkowania dla budynku o łącznej powierzchni zabudowy poniżej 550 m²;
 - g) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
 - nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
 - nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
 - nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.
- 5) dopuszcza się bilansowanie miejsc parkingowych, o których mowa w pkt 4, wliczając miejsca w garażach w budynkach, w garażach wolnostojących, zespołach garaży oraz w ramach zorganizowanych zespołów parkingowych;
- 6) dopuszcza się bilansowanie maksymalnie 10% miejsc parkingowych, o których mowa w pkt. 4, wliczając miejsca parkingowe ogólnodostępne zorganizowane w granicach terenów elementarnych oznaczonych

w planie symbolami literowymi **KDZ, KDL, KDD** oraz w przyległych do planu drogach publicznych i drogach wewnętrznych.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie systemów infrastruktury technicznej:

- 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w obszarze planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy przebieg w obrębie miasta i gminy Żuromin i powiązane są z miejskim i gminnym systemem uzbrojenia terenu;
- 2) dopuszcza się możliwość remontu, przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą przebiegu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu;
- 3) w granicach opracowania planu sieci infrastruktury technicznej należy wykonać jako podziemne lub nadziemne;
- 4) nakazuje się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej, ich stref ochronnych i pasów ochrony funkcyjnej oraz stref kontrolowanych w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **KDZ, KDL, KDD** oraz w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **MW-U, MNW-U, MNW, U, UZ, U-P, RZP, PS-IK, IE**, pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - na obszarach, na których nie dopuszcza się realizacji, budynków, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy;

2. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w wodę:

- 1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
- 2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej;
 - a) ustala się minimalną średnicę sieci wodociągowej 32 mm;
 - b) nakazuje się wyposażenie projektowanej sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe według zasad określonych w przepisach odrębnych.

3. Ustala się zasady z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
 - a) ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne zapewniające odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy:
 - dla kanalizacji grawitacyjnej przekrój nie mniejszy niż $\varnothing 200$ mm;
 - dla kanalizacji tłocznej przekrój nie mniejszy niż $\varnothing 60$ mm;
- 2) ustala się odprowadzenie ścieków powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej do sieci kanalizacji sanitarnej;
 - a) dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych w przypadku, gdy ścieki te nie spełniają norm, dalsze działanie ze ściekami odprowadzanymi do zbiorników bezodpływowych należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - a) ustala się minimalną średnicę sieci kanalizacji deszczowej 100 mm;

- b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do gruntu w granicach własnej działki lub do ogólnodostępnych rowów melioracyjnych i przydrożnych, w sposób nie zagrażający środowisku oraz zasobom wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- c) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych oraz kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznej, zachowując istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne: napowietrzne i doziemne linie o napięciu 15 kV; napowietrzne i doziemne linie o napięciu 0,4 kV; stacje transformatorowe 15/0,4 kV;
- 2) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) należy wykonać jako podziemne lub napowietrzne na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
- 3) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszcza się indywidualne urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych lokalizowanych na dachach budynków lub w postaci wolnostojącej o mocach i na zasadach lokalizacji zgodnych z przepisami odrębnymi.

5. Ustala się zasady z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej:

- 1) ustala się zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób indywidualny;
- 2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie;
- 3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w ciepło:

- 1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie;
- 2) dopuszcza się ogrzewanie urządzeniami, które nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;
- 3) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

7. Ustala się zasady z zakresu zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej;
 - a) ustala się minimalną średnicę przewodów gazowych 25 mm;
- 2) dopuszcza się indywidualnie zaopatrzenie w gaz ze zbiorników na gaz, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

8. Ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 13. Ustala się wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi:

- 1) MW-U, MN-U, MNW, UZ, U, U-P, PS-IK, IE, RZP – 30%;
- 2) pozostałe tereny elementarne – 1%.

Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych

§ 14. 1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych:

- 1) dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym **MW-U**: 1200 m²;
- 2) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym **MNW**: 500 m²;
- 3) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym **MNW-U**: 1000 m²;
- 4) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym **UZ**: 1000 m²;
- 5) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym **U**: 1000 m²;
- 6) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym **U-P**: 3000 m²;
- 7) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowym **RZP**: 10000 m²;
- 8) dla terenów elementarnych nie wymienionych w pkt 1-7 minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej nie ustala się.

2. Wymogu wynikającego z ust. 1 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: urządzenia infrastruktury technicznej, dojeżdża, dojazdu, działek wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

3. Dopuszcza się wydzielanie działek zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczającej terenów elementarnych.

Rozdział 4.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym MW-U

§ 15. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1MW-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług;
- 2) przeznaczenia terenu wykluczone w ramach usług: usługi handlu wielkopowierzchniowego, usługi nauki; usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) budynki mieszkalne wielorodzinne lub budynki usługowe realizować jako wolnostojące;
 - b) nakazuje się realizację usług wyłącznie jako usługi nieuciążliwe;
 - c) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych dopuszcza się lokalizację usług w wyłącznie parterach budynków;
 - d) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków zabudowy gospodarczo – garażowej;
 - e) funkcję garażową realizować jako wbudowaną w bryły budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 - f) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,3;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,6;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,8;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,4;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) liczba kondygnacji budynku: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;

- b) wysokość budynku: nie wyżej niż 11 m;
- c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. b): nie wyżej niż 5 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
 - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
 - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połąci od 12° do 35°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni, brązu lub czerni;
 - dopuszcza się wykonanie dachów płaskich;
 - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
 - kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonego symbolem literowym MNW

§ 16. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1MNW, 2MNW** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne realizować jako wolnostojące;
 - b) usługi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych realizować wyłącznie jako usługi nieuciążliwe;
 - c) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
 - a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy pojedynczego budynku zabudowy gospodarczo - garażowej - 40 m²;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,8;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
 - c) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: nie wyżej niż 10 m;
 - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 7 m;
 - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

- a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
- b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni, brązu lub czerni;
 - dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 25° dla grupy budynków w zabudowie gospodarczo - garażowej;
- c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
 - kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym MNW-U

§ 17. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U, 5MNW-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
- 2) przeznaczenia terenu wykluczone w ramach usług: usługi handlu wielkopowierzchniowego, usługi nauki, usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne realizować jako wolnostojące;
 - b) usługi realizować wyłącznie jako usługi nieuciążliwe;
 - c) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
 - a) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
- 5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,5;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,5;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) liczba kondygnacji budynków z zastrzeżeniem lit. b): maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe;
 - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
 - c) wysokość budynków z zastrzeżeniem lit. d): nie wyżej niż 9 m;
 - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 7 m;
 - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;
- 7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
 - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:

- dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni, brązu lub czerni;
- dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 25° dla grupy budynków w zabudowie gospodarczo - garażowej;

c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;

- kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym U

§ 18. 1. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren usług;

2) przeznaczenia terenu wykluczone w ramach usług: usługi handlu wielkopowierzchniowego, usługi nauki, usługi sportu i rekreacji, usługi kultury i rozrywki, usługi kultu religijnego, usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

- a) usługi realizować wyłącznie jako usługi nieuciążliwe;
- b) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;

4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

- a) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,5;
- c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
- d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,5;
- e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,0;

6) wysokość zabudowy:

- a) liczba kondygnacji budynku usługowego: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe;
- b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- c) wysokość budynku usługowego: nie wyżej niż 10 m;
- d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 7 m;
- e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;

7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

- a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
- b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni, brązu lub czerni;

- dopuszcza się dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci do 25° dla grupy budynków w zabudowie gospodarczo - garażowej;

c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;

- kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

2. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **2U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren usług;

2) przeznaczenie terenu wykluczone w ramach usług: teren usług handlu wielkopowierzchniowego;

3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:

a) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację stacji paliw;

b) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;

4) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

a) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu elementarnego;

b) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m²;

5) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,15;

b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,85;

c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;

d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,7;

e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,55;

6) wysokość zabudowy:

a) liczba kondygnacji budynków usługowych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze użytkowe;

b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

c) wysokość budynków usługowych: nie wyżej niż 15 m;

d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 7 m;

e) wysokość budowli: nie wyżej niż 15 m;

f) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych: nie wyżej niż 10 m;

g) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;

7) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:

a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;

b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:

- dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni i brązu;

- dopuszcza się realizację dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci do 25°;

- dopuszcza realizację dachów płaskich;

- c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2;
- kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym UZ

§ 19. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1UZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren usług zdrowia i pomocy społecznej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
 - a) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu elementarnego;
 - b) dopuszcza się realizację lądowisk dla helikopterów, w tym również lądowisk lokalizowanych na dachu budynku;
 - c) nakazuje się, aby lokale handlowe w budynkach nie przekraczały 10 % powierzchni użytkowej budynku;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,15;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,85;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 4,25;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 5,1;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) liczba kondygnacji budynków usługowych: maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych;
 - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
 - c) wysokość budynków usługowych: nie wyżej niż 20 m;
 - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 10 m;
 - e) wysokość budowli: nie wyżej niż 20 m;
 - f) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych: nie wyżej niż 10 m;
 - g) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
 - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
 - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni i brązu;
 - dopuszcza się wykonanie dachów płaskich;
 - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2;
- kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym U-P

§ 20. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1U-P** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren produkcji lub usług;
- 2) przeznaczenia terenu wykluczone w ramach usług: usługi handlu wielkopowierzchniowego, usługi turystyki, usługi zdrowia i pomocy społecznej, usługi nauki, usługi edukacji, usługi sportu i rekreacji, usługi kultury i rozrywki, usługi kultu religijnego, usługi bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- 3) przeznaczenia terenu wykluczone w ramach produkcji: teren elektrowni wiatrowej, teren przemysłu portowego;
- 4) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) zakazuje się realizacji inwestycji z zakresu produkcji zwierzęcej;
 - b) zakazuje się realizacji inwestycji z zakresu składowania i przetwarzania odpadów;
 - c) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację budynków zabudowy gospodarczo – garażowej;
 - d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 5) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
 - a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu elementarnego;
 - b) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 6) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,2;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,8;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,005;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 2,4;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 3,2;
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) wysokość budynków: nie wyżej niż 12 m;
 - b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych: nie wyżej niż 10 m;
 - c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a) i b): nie wyżej niż 6 m;
- 8) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
 - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
 - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 12° do 45°, kryty materiałami w odcieniach czerwieni, brązu lub czerni;
 - dopuszcza się realizację dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci do 20°;
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich;
 - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2;
 - kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym RZP

§ 21. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1RZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) dopuszcza się realizację szklarni;
 - b) budynki zabudowy gospodarczo - garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych obiektów budowlanych;
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
 - a) zakazuje się lokalizacji budynków inwentarskich i innych obiektów związanych z hodowlą zwierząt;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,2;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,8;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,6;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,4;
- 5) wysokość zabudowy:
 - a) liczba kondygnacji: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;
 - b) wysokość szklarni i budynków związanych z gospodarką ogrodniczą: nie wyżej niż 15 m;
 - c) wysokość budowli: nie wyżej niż 15 m;
 - d) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. b) i c): nie wyżej niż 5 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
 - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
 - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połąci od 20° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni i brązu;
 - pokrycia dachów dla szklarni – nie ustala się;
 - c) kolorystyka elewacji z wyłączeniem szklarni – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym RN

§ 22. Dla terenu elementarnych oznaczonych w planie symbolem cyfrowo – literowym **1RN** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy z zakazem zabudowy;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego: zakazuje się lokalizacji zabudowy.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym PS-IK

§ 23. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1PS-IK** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren składów i magazynów lub teren kanalizacji;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) zakazuje się realizacji inwestycji z zakresu składowania i przetwarzania odpadów;

- b) w ramach terenu kanalizacji dopuszcza się realizację obiektów budowlanych takich jak: budynki biurowe, budynki socjalne, budynki zabudowy gospodarczo – garażowe, budynki magazynowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków;
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:
- a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenu elementarnego;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,15;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,85;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,005;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 1,7;
 - e) maksymalna intensywność zabudowy – 2,5;
- 5) wysokość zabudowy:
- a) wysokość budynków: nie wyżej niż 12 m;
 - b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych: nie wyżej niż 10 m;
 - c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. a) i b): nie wyżej niż 6 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
- a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
 - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
 - dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci od 12° do 45°, kryty dachówką, blachodachówką lub materiałem imitującym dachówkę w odcieniach czerwieni i brązu;
 - dopuszcza się realizację dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci do 25°;
 - dopuszcza realizację dachów płaskich;
 - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2;
 - kolorystyka elewacji – barwy stonowane.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego symbolem literowym IE

§ 24. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1IE** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren elektroenergetyki;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
 - a) w granicach terenu elementarnego dopuszcza się realizację: urządzeń i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną, w tym głównego punktu zasilania (GPZ);
 - b) w ramach przeznaczenia terenu zezwala się na lokalizację:
 - budynków i budowli związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną;
 - sieci i urządzeń z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej;
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) szczególne warunki i zasady kształtowania zabudowy:

- a) nakazuje się, aby ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów związane z uciążliwościami generowanym przez obiekty i urządzenia ograniczały się wyłącznie w liniach rozgraniczających teren elementarny oznaczony symbolem literowym **IE**.
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,1;
 - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,9;
 - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,01;
 - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,9;
- 5) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 12 m;
- 6) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
- a) geometria i pokrycie dachów:
 - jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci do 45°;
 - dopuszcza się realizację dachów płaskich;
 - b) kolorystyka obiektów budowlanych – zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki.

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym KDZ

§ 25. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo - literowymi **1KDZ**, **2KDZ**, **3KDZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren drogi zbiorczej;
- 2) tereny elementarne oznaczone symbolami cyfrowo – literowymi **1KDZ** i **3KDZ** przeznaczone są pod poszerzenie dróg publicznych;
- 3) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury technicznej realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg:
 - **1KDZ** – do 1,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - **2KDZ** – od 21,6 m do 44,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - **3KDZ** – od 9,7 do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi.
- 5) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 12 m.

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym KDL

§ 26. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo - literowymi **1KDL**, **2KDL**, **3KDL** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren drogi lokalnej;
- 2) tereny elementarne przeznaczone są pod poszerzenie dróg publicznych;
- 3) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych oraz infrastruktury technicznej realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg:
 - **1KDL** – do 5,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- **2KDL** – od 3,0 do 4,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- **3KDL** – od 2,5 m do 5,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 12 m.

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym KDD

§ 27. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo - literowym **1KDD** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren drogi dojazdowej;
- 2) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych, infrastruktury technicznej realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
 - a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg:
 - **1KDD** – 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
 - b) ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 12 m.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żurominie

Czarek Ossowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

— GRANICA OPRACOWANIA PLANU MIEJSCOWEGO



-
- Klassische Vorgehensmodelle**
- Strukturierte Vorgehensmodelle**
- 1. **Waterfallmodell**
 - 2. **V-model**
 - 3. **ITIL**
 - 4. **ITIL 4**
 - 5. **ITIL 4 Foundation**
 - 6. **ITIL 4 Practitioner**
 - 7. **ITIL 4 Specialist**
 - 8. **ITIL 4 Manager**
 - 9. **ITIL 4 Leader**
 - 10. **ITIL 4 Expert**
 - 11. **ITIL 4 Strategist**
 - 12. **ITIL 4 Analyst**
 - 13. **ITIL 4 Technician**
 - 14. **ITIL 4 Support**
 - 15. **ITIL 4 Service Desk**
 - 16. **ITIL 4 Incident Management**
 - 17. **ITIL 4 Problem Management**
 - 18. **ITIL 4 Change Management**
 - 19. **ITIL 4 Release Management**
 - 20. **ITIL 4 Configuration Management**
 - 21. **ITIL 4 Asset Management**
 - 22. **ITIL 4 Supplier Management**
 - 23. **ITIL 4 Information Security Management**
 - 24. **ITIL 4 Business Continuity Management**
 - 25. **ITIL 4 Environmental, Social and Governance (ESG) Management**
 - 26. **ITIL 4 Digital Transformation Management**
 - 27. **ITIL 4 Innovation and Entrepreneurship Management**
 - 28. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 29. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 30. **ITIL 4 Risk Management**
 - 31. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 32. **ITIL 4 Governance Management**
 - 33. **ITIL 4 Performance Management**
 - 34. **ITIL 4 Quality Management**
 - 35. **ITIL 4 Security Management**
 - 36. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 37. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 38. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 39. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 40. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 41. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 42. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 43. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 44. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 45. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 46. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 47. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 48. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 49. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 50. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 51. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 52. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 53. **ITIL 4 Risk Management**
 - 54. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 55. **ITIL 4 Governance Management**
 - 56. **ITIL 4 Performance Management**
 - 57. **ITIL 4 Quality Management**
 - 58. **ITIL 4 Security Management**
 - 59. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 60. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 61. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 62. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 63. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 64. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 65. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 66. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 67. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 68. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 69. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 70. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 71. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 72. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 73. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 74. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 75. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 76. **ITIL 4 Risk Management**
 - 77. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 78. **ITIL 4 Governance Management**
 - 79. **ITIL 4 Performance Management**
 - 80. **ITIL 4 Quality Management**
 - 81. **ITIL 4 Security Management**
 - 82. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 83. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 84. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 85. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 86. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 87. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 88. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 89. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 90. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 91. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 92. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 93. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 94. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 95. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 96. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 97. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 98. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 99. **ITIL 4 Risk Management**
 - 100. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 101. **ITIL 4 Governance Management**
 - 102. **ITIL 4 Performance Management**
 - 103. **ITIL 4 Quality Management**
 - 104. **ITIL 4 Security Management**
 - 105. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 106. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 107. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 108. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 109. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 110. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 111. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 112. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 113. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 114. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 115. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 116. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 117. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 118. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 119. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 120. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 121. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 122. **ITIL 4 Risk Management**
 - 123. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 124. **ITIL 4 Governance Management**
 - 125. **ITIL 4 Performance Management**
 - 126. **ITIL 4 Quality Management**
 - 127. **ITIL 4 Security Management**
 - 128. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 129. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 130. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 131. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 132. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 133. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 134. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 135. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 136. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 137. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 138. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 139. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 140. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 141. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 142. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 143. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 144. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 145. **ITIL 4 Risk Management**
 - 146. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 147. **ITIL 4 Governance Management**
 - 148. **ITIL 4 Performance Management**
 - 149. **ITIL 4 Quality Management**
 - 150. **ITIL 4 Security Management**
 - 151. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 152. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 153. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 154. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 155. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 156. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 157. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 158. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 159. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 160. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 161. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 162. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 163. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 164. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 165. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 166. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 167. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 168. **ITIL 4 Risk Management**
 - 169. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 170. **ITIL 4 Governance Management**
 - 171. **ITIL 4 Performance Management**
 - 172. **ITIL 4 Quality Management**
 - 173. **ITIL 4 Security Management**
 - 174. **ITIL 4 Privacy Management**
 - 175. **ITIL 4 Data Protection Management**
 - 176. **ITIL 4 Information Protection Management**
 - 177. **ITIL 4 Identity and Access Management**
 - 178. **ITIL 4 Authentication Management**
 - 179. **ITIL 4 Authorization Management**
 - 180. **ITIL 4 Accounting Management**
 - 181. **ITIL 4 Auditing Management**
 - 182. **ITIL 4 Monitoring Management**
 - 183. **ITIL 4 Reporting Management**
 - 184. **ITIL 4 Analytics Management**
 - 185. **ITIL 4 Optimization Management**
 - 186. **ITIL 4 Improvement Management**
 - 187. **ITIL 4 Innovation Management**
 - 188. **ITIL 4 Entrepreneurship Management**
 - 189. **ITIL 4 Sustainability Management**
 - 190. **ITIL 4 Resilience Management**
 - 191. **ITIL 4 Risk Management**
 - 192. **ITIL 4 Compliance Management**
 - 193. **ITIL 4 Governance Management**
 - 194.

■ ■ ■ GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
— LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA



 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH



U TEREN USŁUG


PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIEKWA
WARSZAWSKA

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 2



WYRYS Z STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA ŻUROMIN



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKREŚCALNA LINIA ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE PODANE W METRACH

1MW-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
LUB USŁUG

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:




PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIĘJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW
POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAKŁADNIK NR 1 DODATKOWY NR 139/K/25
WYKONANY W MIASTACH ŻUROMIN I ŻYTKÓW
Z DNIA 17. GRUDNIA 2025
ARKUSZ NR 3



USTALENIA:
- - - - - GRANICA OBSZARU OGRĘTEGO PANEW MIEJSKOWYCH
— LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZYZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZAKŁADACH ZAGOSPODAROWANIA
—△△— NIEPRZECIEKAJĄCA LINIA ZABUDOWY
—+— WYMIARKOWANIE PODANE W METRACH
PS-1K TEREN SKŁADÓW I MAGAZYNÓW LUB KANALIZACJI

**USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:**
PLAN W CAŁOŚCI PODDANY JEST W OBRZĘBIE:
- OBRZĘBU MIASTOWEGO ŻUROMIN NR 214 - TERENY OGRANICZONE;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SŁUBIECA
WARSZAWSKA

MIĘJSKO MIASTOWE ŻUROMIN Jednostka wykonująca projekt: 2005 (dla V) - 19502.2178
PROJEKTOWA ŻUROMIN Sztuka i Projektowanie w Żurominie ul. Główna 10 05-802 Żuromin

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 4



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- △ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- 1MNW-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
- 1MNW TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ
- 1KDD TEREN DROGI DOJAZDOWEJ

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA


UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (latrefo VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. 3. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin


MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 5



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA ŻUROMIN



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSKIM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- ▲ NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- KDZ TEREN DROGI ZBIORCZEJ

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA



UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 6



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- TEREN ELEKTROENERGETYKI

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA



UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIĘSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 7



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIĘSCOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

WYMIAROWANIE PODANE W METRACH

TEREN ROLNICZY Z ZAKAZEM ZABUDOWY

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA



UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XD/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 8



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKARCZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- MNW-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
- U-P TEREN USŁUG LUB PRODUKCJI

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA


UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. 3. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

Załącznik nr 1 do uchwały nr 139/XV/25
 Rady Miejskiej w Żurominie
 z dnia 17 grudnia 2025 r.


ARKUSZ NR 9



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.



ARKUSZ NR 10



MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 11



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSKOWYM
- LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA



UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 12



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- △ NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- 4MNW-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
- KDL TEREN DROGI LOKALNEJ

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBYNYCH:

- PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK DZIAŁDOWO;
 - GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA WARSZAWSKA



UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDKO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 13



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSKIM
- LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- △ NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- U TEREN USŁUG

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA


UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. 3. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 14



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSKOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- 5MNW-U TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA


UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. 1. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 15



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY
- WYMIAROWANIE PODANE W METRAH
- KDL TEREN DROGI LOKALNEJ

USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁKOWY;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA


UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. 3. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

**MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH
NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 139/XIX/25
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 r.

ARKUSZ NR 16



USTALENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSKOWYM
- LINIA ROZGRANIACZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- △ NIEPRZEKROCZALNA LINIA ZABUDOWY
- 4 WYMIAROWANIE PODANE W METRACH
- KDZ TEREN DROGI ZBIORCZEJ

**USTALENIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW I TERENÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH:**

PLAN W CAŁOŚCI POŁOŻONY JEST W OBSZARZE:
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 214 - ZBIORNIK
DZIAŁDOWO;
- GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH NR 215 - SUBNIECKA
WARSZAWSKA

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH:
układ współrzędnych 2000 (strefa VII) - EPSG 2178

ŹRÓDŁO DANYCH:
Starostwo Powiatowe w Żurominie
pl. J. Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 139/XIX/25
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 17 grudnia 2025r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH OBSZARÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA ŻUROMIN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie rozstrzyga, co następuje:

L.p.	Data wpływu uwagi	Imię i nazwisko albo nazwa jednostki organizacyjnej	Treść uwagi	Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
					uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	uwaga uwzględniona	uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W ustawowym terminie przewidzianym na składanie uwag tj. do 28 listopada 2025 r. (włącznie) nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu									

*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) z tekstu dla celów publikacji zostały usunięte dane osobowe i adresowe.

Rozstrzygnięcie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie rozstrzyga, co następuje:

§ 1.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2.

1. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z budżetu Gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 139/XIX/25

Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zalacznik4.gml