

Żuromin, dnia 30.09.2026r

WIR.6220.4.2026

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) , art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670), § 3 ust. 1 pkt. 31 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku , działającego przez pełnomocnika

STWIERDZAM

dla przedsięwzięcia

Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 647/2 położonej w Żurominie gmina Żuromin.

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,**
- II. Istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:**
 1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody,
 2. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu , poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych,
 3. Należy opracować harmonogram prac budowlanych,
 4. Utrzymywać najwyższy poziom jakości wykonywanych prac m.in. poprzez zlecenie ich wykonywania doświadczonym pracownikom, posiadającym niezbędne kwalifikacje i wymagane uprawnienia,
 5. Stosować bieżącą kontrolę stanu maszyn i urządzeń pracujących na terenie inwestycyjnym; w przypadku nieprawidłowości podjąć natychmiastową reakcję w celu ich wyeliminowania,
 6. Zobowiązać wykonawcę robot do nadzoru nad przestrzeganiem rozwiązań projektowych, uwzględniających wymagania ochrony środowiska; kontrolować przez nadzór inwestorski dokładność wykonania prac montażowych i budowlanych, a wszystkie wątpliwości i odstępstwa od przyjętych rozwiązań projektowych uzgadniać w ramach nadzoru autorskiego,

7. Miejsce lokalizacji budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie wycieków paliw oraz innych substancji ropopochodnych i niebezpiecznych,
8. Tankowanie, prace naprawcze maszyn wykonywać poza terenem inwestycyjnym, ewentualne miejsca tankowania oraz napraw zlokalizować na terenie utwardzonym np. płytami betonowymi, w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów sorpcyjnych, poza obszarem na którym realizowana będzie inwestycja.
9. W sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt wraz ze zużytymi materiałami sorpcyjnymi przekazać podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie odbierania, unieszkodliwiania i rekultywacji tego typu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych,
11. Każdorazowo po zakończeniu prac, pojazdy, maszyny oraz sprzęt zabierać z terenu budowy, parkować i serwisować poza terenem realizacji przedsięwzięcia,
12. Materiały budowlane przywozić sukcesywnie, według bieżących potrzeb bez magazynowania i bez konieczności organizacji placu materiałowego w miejscu inwestycji,
13. Wodę na cele socjalno-bytowe dla pracowników pobierać z istniejącej sieci wodociągowej; nie używać wody na cele budowlane w fazie realizacji przedsięwzięcia,
14. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych przenośnych kabin; regularnie opróżniać,
15. Prowadzić oszczędne, racjonalne i uzasadnione zużycie wody na wszystkich etapach przedsięwzięcia,
16. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo na terenie działki,
17. Odpady magazynować w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu; plac zaopatrzyć w odpowiednią ilość pojemników,
18. LNG transportować cysternami i roztankowywać w sposób hermetyczny do zbiornika magazynowanego w sposób umożliwiający zachowanie jego ciekłego stanu,
19. Do magazynowania LNG zastosować zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej; przestrzeń między zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym wypełnić perlitem w stanie wytworzonej próżni;
20. Wykonać wannę retencyjną o pojemności równej zbiornika nawaniania, wannę retencyjną wykonać z materiału odpornego na korozję i oddziaływanie środka nawaniającego,
21. Prze rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próbę szczelności instalacji i zbiornika LNG,
22. Na etapie eksploatacji stosować system nadzoru/monitoringu infrastruktury instalacji – stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, celem wykrycia ewentualnych nieszczelności i usterek np. poprzez system detektorów.

Uzasadnienie

W dniu 12.03.2026r. wpłynął wniosek Inwestora działającego przez pełnomocnika o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: **Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą** na działce nr 647/2 położonej w Żurominie gmina Żuromin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust. 1 pkt. 31 i 37.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest w tym przypadku Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin.

W związku z powyższym w dniu 04.05.2026r Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, następnie w dniu 11.05.2026r wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną ZNS.9022.3.12.2026 z dnia 21.05.2026r nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię znak: WC.ZZŚ.4130.1.80.2026.MN z dnia 29.06.2026r, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 28.08.2026r znak: WOOŚ-I.4220.661.2026.IP.2 stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działka nr 647/2 położona w Żurominie objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr 149/XVI/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4674 z dnia 16 kwietnia 2020r) oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr WNP-I.4131.39.2020.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2020r ww. działka znajduje się w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu 04R – teren rolniczy.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem planowanej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG jest zasilanie w gaz ziemny do celów wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła gospodarstwa ogrodniczego zlokalizowanego na działkach nr 647/2, 648, 649 obręb 0001 Żuromin, gmina Żuromin.

Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości zajętej pod planowane przedsięwzięcie:

- Od strony północnej – grunty rolne, gospodarstwo rolne, ulica Brzozowa
- Od strony południowej – grunty rolne, ulica Topolowa,
- Od strony wschodniej – grunty rolne, ulica Brzozowa,
- Od strony zachodniej – grunty rolne, gospodarstwo ogrodnicze.

Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 725 m. Inwestor nie przewiduje wycinki drzew, teren jest niezadrzewiony oraz nie występuje na nim roślinność wysoka ani krzewiasta.

Transport i magazynowanie LNG polegać będzie w głównej mierze na utrzymaniu jego ciekłego stanu. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowywany w sposób hermetyczny do zbiornika magazynowego w sposób umożliwiający zachowanie jego ciekłego stanu.

W stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG, do magazynowania LNG zastosowany zostanie zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. Zbiornik wewnętrzny będzie zawieszony w zbiorniku zewnętrznym za pomocą specjalnych cięgien. Przestrzeń między zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym będzie wypełniona perlitem w stanie wytworzonej próżni, stanowiącej doskonałą izolację. Zbiornik wewnętrzny będzie zabezpieczony, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, przez zawory bezpieczeństwa zamontowane na zaworze trójdrogowym. Ponadto, zbiornik

zostanie wyposażony w rurociągi technologiczne z armaturą, umożliwiające prowadzenia planowanych procesów technologicznych oraz w manometr i poziomowskaz, służące do monitorowania poziomu LNG oraz ciśnienia panującego w zbiorniku. Zbiornik wyposażony będzie w kolektor wydmuchowy zakończony bezpiecznikiem ogniowym, do którego podłączone będą rury wydmuchowe ze wszystkich zaworów bezpieczeństwa umieszczonych na rurociągach technologicznych zbiornika. W celu umożliwienia sterowania przepływem LNG, rurociągi technologiczne zbiornika oraz instalacji technologicznej zostaną wyposażone w zawory sterowane ręcznie oraz automatycznie. Wszystkie rurociągi oraz armatura będą wykonane ze stali nierdzewnej, dla której udarność jest określana dla temp. -196°C i ma parametry gwarantujące bezpieczną pracę rurociągów w tej temperaturze. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowią odcinkowe zawory bezpieczeństwa.

Parametry techniczne stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG:

- Zbiornik skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z parownikami własnymi odbudowy ciśnienia (o pojemności netto do ok. $60 \pm 5\%$ m^3/szt) – do dwóch sztuk,
- Parownice produktowe atmosferyczne – do czterech sztuk,
- Stacja redukcyjno-pomiarowa podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa) o wydajności do 1000 Nm^3/h , wyposażona w filtropodgrzewacz gazowy, układ pomiarowy dwa ciągi redukcyjne, nawalnię kontaktową THT i kotłownię gazową własną na potrzeby technologiczne,
- Instalacje technologiczne podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa) i średniego ciśnienia (do 0,5 MPa); rurociągi fazy ciekłej i fazy gazowej gazu ziemnego wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,
- Stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia 9 do 0,5 MPa),
- Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz pneumatyki,
- Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiająca, oświetlenie oraz system telemetrii,
- Infrastruktura towarzysząca: ogrodzenie, wanna bezpieczeństwa, nawierzchnie utwardzone, plac manewrowy do rozładunku cysterny.

W ramach przedsięwzięcia skroplony gaz ziemny będzie LNG będzie magazynowany w zbiorniku o parametrach:

- Pojemność geometryczna zbiornika $60 \pm 5\%$ m^3
- Maksymalne napełnienie zbiornika: 90%
- Gęstość LNG: 441,50 (kg/m^3)
- Masa całkowita LNG w dwóch zbiornikach : $2 \times 60 \times 0,9 \times 441,5 = 47,682 \text{ Mg}$

Wszystkie przedstawione działania zawarte w KIP przewidziane do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przyczynia się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

W fazie realizacji przedsięwzięcia używany sprzęt będzie sprawny, pojazdy nie będą pozostawiane na biegu jałowym. Stacja zostanie zbudowana z materiałów i urządzeń posiadających wymagane certyfikaty, atesty lub inne dopuszczenia do zastosowania w przedmiocie instalacji. Na terenie budowy nie będą wykonywane prace naprawcze środków transportu i maszyn budowlanych. Wszelkie naprawy maszyn i urządzeń, zabiegi związane z konserwacją, uzupełnianie paliwa wykonywane będzie w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych, zlokalizowanych poza obszarem, na którym realizowana będzie inwestycja.

Ze względu na zakres realizowanych prac budowy stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie przewiduje się organizacji miejsca na magazynowanie odpadów budowlanych. Ekipa budowlana wyposażona będzie w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i pojazdów.

Woda na cele socjalno-bytowe dla pracowników pobierana będzie z istniejącej wodociągowej instalacji wewnętrznej związanej z obiektem gospodarstwa ogrodniczego znajdującego się na działkach nr 647/2, 648, 649 Żuromin. Woda w fazie realizacji przedsięwzięcia do celów budowlanych nie będzie wykorzystywana.

W fazie realizacji przedsięwzięcia dla pracowników dostępne będą przenośne kabiny ustępowe, które będą regularnie opróżniane. Wody opadowe i roztopowe będą oprowadzane powierzchniowo na terenie działki.

Nie przewiduje się wykonywanie wykopów poniżej poziomu występowania wód gruntowych, a co za tym idzie nie będzie konieczne odwodnienie wykopów oraz zagospodarowanie napływających wód gruntowych.

Zapobieżenie ewentualnemu rozlewowi środka nawaniającego THT na etapie eksploatacji zostanie zapewnione poprzez wykonanie wanny retencyjnej o pojemności równej pojemności zbiornika nawalni. Wanna retencyjna zostanie wykonana z materiału odpornego na korozję i oddziaływanie środka nawaniającego.

Odpady powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane i selektywnie gromadzone w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu. Na placu budowy będzie znajdowała się odpowiednia ilość pojemników. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia odpady nie będą powstawały.

Prowadzone prace będą miały charakter krótkotrwały, a zasięg ich oddziaływania będzie niewielki i mało uciążliwy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268489 – Przylepnica. Jest to naturalna część wód, dla której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone.

Dla ww. JCWP wyznaczono odstępstwo z art. 4 ust. 4 ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MIR, MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „warunki naturalne umożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027r (lub roku 2039 – dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Dla danej JCWP zostało również ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, które jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinującej stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitej części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży, obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami chronionymi zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest położone na

obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r poz. 13 ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, zlokalizowany w odległości 3,2 km.

Ze względu na zakres planowanego przedsięwzięcia , jego parametry techniczne oraz zagospodarowanie terenu, inwestycja nie zmieni ukształtowania powierzchni terenu, nie wpłynie znacząco na roślinność tego obszaru oraz nie zakłóci szlaków migracji zwierzyny.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Jednocześnie uwzględniając lokalizację i charakterystykę inwestycji, wskazano w decyzji na konieczność określenia warunków mających na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem prawa oraz z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszaru inwestycji i jej oddziaływania.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r poz. 13 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022r. poz. 2380) , w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzje zezwalające na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych w uoop. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Biorąc pod uwagę przedstawione w informacji rozwiązania techniczne i technologiczne, rodzaj, usytuowanie oraz skalę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o

- środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670),
2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 670) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
 3. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.
 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 7. W związku ze skutkami, jakie wywołuje zrzeczenie się odwołania (decyzja staje się wówczas ostateczna i prawomocna, więc strona, która zrzekła się odwołania, nie będzie mogła zaskarżyć jej do sądu administracyjnego), należy przyjąć, że nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia w tym przedmiocie.

Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Inwestora -
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA, BIP urzędu Gminy i Miasta Żuromin, tablica ogłoszeń urzędu
3. a/a

BURMISTRZ
GMINY MIĘDZYSTAWA
Michał Bodenszac

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – ul. Przemysłowa 10, 09-300 Żuromin
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie- Ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

Załącznik

do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.09.2026r znak WIR.6220.4.2026 – Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 647/2 położonej w Żurominie gmina Żuromin.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem planowanej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG jest zasilanie w gaz ziemny do celów wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła gospodarstwa ogrodniczego zlokalizowanego na działkach nr 647/2, 648, 649 obręb 0001 Żuromin, gmina Żuromin.

Parametry techniczne stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG:

- Zbiornik skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z parownikami własnymi odbudowy ciśnienia (o pojemności netto do ok. $60 \pm 5\%$ m³/szt) – do dwóch sztuk,
- Parownice produktowe atmosferyczne – do czterech sztuk,
- Stacja redukcyjno-pomiarowa podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa) o wydajności do 1000 Nm³/h, wyposażona w filtropodgrzewacz gazowy, układ pomiarowy dwa ciągi redukcyjne, nawalnię kontaktową THT i kotłownię gazową własną na potrzeby technologiczne,
- Instalacje technologiczne podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa) i średniego ciśnienia (do 0,5 MPa); rurociągi fazy ciekłej i fazy gazowej gazu ziemnego wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,
- Stacja redukcyjno-pomiarowa średniego ciśnienia do 0,5 MPa),
- Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz pneumatyki,
- Instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiająca, oświetlenie oraz system telemetrii,
- Infrastruktura towarzysząca: ogrodzenie, wanna bezpieczeństwa, nawierzchnie utwardzone, plac manewrowy do rozładunku cysterny.

W ramach przedsięwzięcia skroplony gaz ziemny będzie LNG będzie magazynowany w zbiorniku o parametrach:

- Pojemność geometryczna zbiornika $60 \pm 5\%$ m³
- Maksymalne napełnienie zbiornika: 90%
- Gęstość LNG: 441,50 (kg/m³)
- Masa całkowita LNG w dwóch zbiornikach : $2 \times 60 \times 0,9 \times 0,4415 = 47,682$ Mg

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r poz. 13 ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, zlokalizowany w odległości 3,2 km.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

Michał Bodenszac

.....
(podpis)

